

## Roboty budowlano montażowe wraz z montażem szybu windowego i windy - pytania 2

Przemyśl, 23.04.2020 r.

Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6799677, faks 022 6799695 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie Adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl adres inwestycji: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl e-mail: zup.przemysl@gmail.com adres strony internetowej: www.zup.ukraina.com.pl

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: Ogłoszenie nr 530077-N-2020 z dnia 2020-04-08 r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.: Roboty budowlano &ndash; montażowe wraz z montażem szybu windowego i windy w budynku Narodnego Domu w Przemyślu. Odpowiedzi na pytania nr 2. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1843) zawiadamia się, że w dniu 20.04.2020 r. wpłynęły do zamawiającego pytania wykonawców/wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści: Pytanie 1. Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie dokumentacji przetargowej o uszczegółowiony OPZ do zadania? - ewentualnie uzupełnienie przedmiaru o zakres wynikający z poniższych stwierdzeń. Odpowiedź Zamawiającego: Nie przewidziano wykonania specyfikacji technicznych. Pytanie 2. Czy Zamawiający uzyskał aktualizacje dokumentacji projektowej oraz posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę? &ndash; ważne w związku ze zmianami niektórych norm technicznych. Odpowiedź Zamawiającego: Obowiązujące jest aktualne pozwolenie na budowę. Zamawiający nie aktualizował dokumentacji projektowej. Pytanie 3. W jakim zakresie zostały dotychczas wykonane pozostałe roboty ujęte w projekcie? (wiedza konieczna jest dla określenia częściowego zakresu robót w stosunku do projektu obejmującego cały obiekt związanych z wbudowaniem dźwigu osobowego w istniejącą infrastrukturę: Odpowiedź Zamawiającego: Projekt budowlany obejmuje całość prac przy budowie obiektu budynku Narodnego Domu w Przemyślu. W ciągu kilku ostatnich lat wykonano szereg zakresów prac zgodnie z przyjętym zakresem robót dla danego etapu prac. W zakresie objętym postępowaniem jest wykonanie patio wraz z szybem windowym, windą i zadaszeniem. Urządzenie dźwigowe należy podłączyć do instalacji i odebrać przez UDT. Wykonano fundamenty na których ma być posadowiony szyb windowy. Szczegółowy zakres prac dotychczas wykonanych nie ma wpływu na bieżące postępowanie. a) Czy zostało zrealizowane zasilanie główne obiektu, wraz z rozdzielnicą główną obiektową, do której ma być przyłączona linia zasilająca rozdzielnicę RDO? Odp. Zasilanie główne obiektu jest wykonane. W ramach zadania należy rozbudować rozdzielnicę główną obiektową przystosowując do przyłączenia windy. Rozdzielnica znajduje się w piwnicy. b) Czy zostało zrealizowane uziemienie ochronne obiektu z głównym zaciskiem uziemiającym? Jeśli nie - trzeba będzie wykonać dodatkowy uziom dla dźwigu i podłączyć go do głównego połączenia wyrównawczego obiektu. Odp. Tak c) Czy została zrealizowana projektowana instalacja oświetleniowa obiektu? Chodzi o oświetlenie rejonu wejść do dźwigu na wszystkich przystankach, które powinny spełniać wymagania norm i przepisów. Jeśli projektowana instalacja nie została wykonana należy dodatkowo zaprojektować i wykonać oświetlenie wejść do dźwigu na wszystkich przystankach. Odp. Instalacja oświetleniowa obiektu nie jest zaprojektowana. W zadaniu należy uwzględnić projekt i wykonanie (może być projekt powykonawczy) oświetlenia wejść do dźwigu na wszystkich przystankach d) Czy została zrealizowana projektowana instalacja odgromowa na dachu obiektu? Jeśli nie - nie będzie do czego przyłączyć zwodów projektowanych na dachu nad projektowanym szybem dźwigu; w tej sytuacji konieczne byłoby wykonanie dodatkowych zwodów, przewodu odprowadzającego i uziomu (tylko dla ochrony dźwigu). Odp. Nie, instalacja odgromowa na dachu nie jest zrealizowana. e) Czy została zrealizowana projektowana instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) w obiekcie i czy przewiduje ona montaż linii dozorowych i detektorów w przestrzeni szybu dźwigu osobowego ? brak tych danych) Odp. Instalacja SAP jest zrealizowana na części obiektu. Nie uwzględnia windy. Pytanie 4. Czy Zamawiający może określić sposób telefonicznego połączenia pomiędzy kabiną dźwigu a obsługą obiektu- Projektant scedował to na etap wykonawstwa, a dostępne rozwiązania stanowią w kosztach znaczne różnice. W szczególności proszę o określenie miejsca połączenia z kabiną: - połączenie przewodowe z portiernią, lub innym pomieszczeniem w obiekcie ?, Odp. NIE - bezprzewodowe, za pośrednictwem telefonii komórkowej do pogotowia dźwigowego lub innego abonenta?. Odp. TAK Pytanie 5. Czy Zamawiający może podać w jakim stanie estetycznym znajdują się obecnie pomieszczenia obiektu, przez które będą prowadzone linie instalacyjne dotyczące dźwigu i jaka będzie wymagana technologia ich ułożenia? Jaki będzie rodzaj i zakres robót poinstalacyjnych? Odpowiedź Zamawiającego: Roboty poinstalacyjne mają na celu przywrócenie stanu estetycznego sprzed montażu. Kondygnacja: parter i 1 piętro jest wykończona w wysokim standardzie estetycznym uwzględniającym jego pierwotny, secesyjny wystrój. Pozostałe

